

2. Maßnahmen zur Entlastung der OD Gaisbeuren, Enzisreute und Reute

Bewertung der Verkehrswirksamkeit von Umfahrung bzw. Tunnel



	Umfahrung 1)	Tunnel 2)
Umfahrung Gaisbeuren (B 30 neu)	22.400	-
Tunnel Gaisbeuren	-	20.000
Ortsumfahrung Reute	7.900	5.800
Ortsdurchfahrt Gaisbeuren (B 30)	2.500 / 5.300	4.000 / 3.800
OD Reute im Zuge der L 285	4.100	6.000

[Kfz/24h]

1) Prognosenetzfall 2a

2) Prognosenetzfall 2b